
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej.
ADRES INWESTYCJI : Wielowieś gmina Syców dz. nr 212/4 i 18/8
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Syców
ADRES INWESTORA : 56-500 Syców ul. Mickiewicza 2
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : październik 2013r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : III kw. 2013r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2013r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze.			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym SST D-01.01.01 0.362	km	0.362	
				RAZEM	0.362
2	KNNR 1	Ręczne i mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do	ha		
d.1	0102-06	30% powierzchni - analogia SST D-01.02.01 0.02	ha	0.020	
				RAZEM	0.020
3	KNNR 1	Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.	mp		
d.1	0107-03	SST D-01.02.01 15	mp	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNNR 1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm wraz z	szt.		
d.1	0101-07	wywożeniem karpiny na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami transportu i składowania. SST D-01.02.01 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	Kalkulacja	Demontaż i wywóz elementów betonowo-stalowych	m ³		
d.1	własna	SST D-01.02.04 2	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty ziemne.			
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.2	0202-04	gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład - NA ODCINKU 0+ 000 do 0+080 I NA ZJAZDACH KORYTOWANIE NA GŁ. 28CM; NA POZOS- TAŁYM ODCINKU DROGI NA GŁ. 10CM; POBOCZA Z KAMIENIA NA GŁ. 15CM SST D-02.01.01 69.50*0.28+3.70*80.00*0.28 +3.70*282.00*0.10+362.00*0.75*0.15	m ³	247.405	
				RAZEM	247.405
7	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-	m ³		
d.2	0208-02	czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) SST D-02.01.01 Krotność = 2 247.405-362.00*0.50*2*0.10	m ³	211.205	
				RAZEM	211.205
8	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładow-	m ³		
d.2	0313-01	czymi (kat.gr.I-II) - POBOCZA ZIEMNE SST D-02.03.01 0.50*2*362.00*0.10	m ³	36.200	
				RAZEM	36.200
9	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz-	m ²		
d.2	0503-01	nie w gruntach kat.I-III - SST D- 02.01.01. 362.00*0.50*2	m ²	362.000	
				RAZEM	362.000
10	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - roboty na posze-	m ²		
d.2	0113-01	zrzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - UTWARDZENIE PO- BOCZY KAMIENIEM ŁAMANYM - NIESORT. SST D-04.04.02 362.00*0.75*2-130.00*0.75	m ²	445.500	
	9901-02			RAZEM	445.500
3		Podbudowa i nawierzchnia.			
11	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 28 cm w gruncie kat. II-VI na całej szer-	m ²		
d.3	0101-03	kości jezdni i chodników - KORYTO POD JEZDNIĘ I ZJAZDY SST D-04.01.01 362.00*3.70+69.50	m ²	1408.900	
				RAZEM	1408.900
12	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-01	SST D-04.04.02 1408.90	m ²	1408.900	
				RAZEM	1408.900
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	SST D-04.04.02 1408.90	m ²	1408.900	
				RAZEM	1408.900
14	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.3	1005-07	SST D-04.03.01 1408.90	m ²	1408.900	
				RAZEM	1408.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) SST D-05.03.05a Krotność = 1.25 362.00*3.50+69.50	m ² m ²	 1336.500	 1336.500
4		Krawężnik		RAZEM	1336.500
16 d.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV SST D-08.01.01b 130.00	m m	 130.000	 130.000
17 d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z bet C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej SST D-08.01.01b 130.00	m m	 130.000	 130.000
5		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.		RAZEM	130.000
18 d.5	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych fi 70mm SST D-07.02.01 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
19 d.5	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - znak B-33 - 4szt. A-11a-4szt. i T-1 - 4szt. SST D-07.02.01 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
20 d.5	Analiza własna	Dostawa i montaż 2szt. gumowych progów zwalniających o wymiarach 5x60cm dł. 2,50mb każdy 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
6		Roboty inne		RAZEM	1.000
21 d.6	Kalkulacja własna	pomiar geodezyjny powykonawczy SST D-01.01.01 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000