



ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ZAKRES ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA OBIEKTU : **Basen Miejski**
ADRES OBIEKTU : 56-500 Syców, ul. Młyńska
ZLECENIODAWCA : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ADRES ZLECENIODAWCY : 56-500 Syców, ul. Komorowska
BRANŻA : **ROBOTY OGRODZENIOWE**

DATA OPRACOWANIA : 06/2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : **zł**

Słownie:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	34928220-6	OGRODZENIE				
Razem dział: OGRODZENIE						
2		Panele ogrodzeniowe				
1 d.2	KNP 01 0713-01.01 analiza indywidualna	Ogrodzenie z siatki w ramach stalowych na słupach stalowych osadzonych na pref. fundamencie	m ²	412,50		
Razem dział: Panele ogrodzeniowe						
3		Furtka ogrodzeniowa				
2 d.3	KNP 01 0713-01.01 analiza indywidualna	Jw. furtka o wym. 100x120 cm	m ²	1,20		
Razem dział: Furtka ogrodzeniowa						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA - PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	34928220-6	OGRODZENIE			
2		Panele ogrodzeniowe			
1	KNP 01	Ogrodzenie z siatki w ramach stalowych na słupach stalowych osadzonych na pref. fundamencie	m ²		
d.2	0713-01.01 analiza indywidualna				
		a/ front 21,50+1,20+1,50+1,50+1,00+15,50+1,00+2,00+2,30+1,00+17,00	m ²	65,50	
		b/ bok 28,50	m ²	28,50	
		c/ tył 64,50	m ²	64,50	
		d/ bok 29,00	m ²	29,00	
		A (suma częściowa)	m ²	187,50	
		poz. 1A*1,20	m ²	225,00	
				RAZEM	412,50
3		Furtka ogrodzeniowa			
2	KNP 01	Jw. furtka o wym. 100x120 cm	m ²		
d.3	0713-01.01 analiza indywidualna				
		1,00*1,20	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	161,34		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	furtka ogrodzeniowa systemowa z drutu ocynkowanego 5 mm wys.120 cm wraz z akcesoriami i transportem	m ²	1,20		
2.	panele ogrodzeniowe systemowe z drutu ocynkowanego 5 mm wys.120 cm wraz ze słupkami oraz akcesoriami, betonem i transportem	m ²	412,50		
RAZEM					

Słownie: