
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Bukowej w m.Wioska - KANALIZACJA DESZCZOWA odcinek od S1 do S5
ADRES INWESTYCJI : Syców gmina Syców dz. nr 145/14.
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Syców
ADRES INWESTORA : 56-500 Syców ul. Mickiewicza 2
BRANŻA : SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Kozioł
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2016r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulicy Bukowej w Wioska.					
1 Kanalizacja deszczowa- roboty ziemne					
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - wykop pod kanalizację deszczową.	m ³		
d.1	0202-07	173.50*1.30*2.40-100	m ³	441.320	
				RAZEM	441.320
2	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1	0208-02	Krotność = 4 441.32	m ³	441.320	
				RAZEM	441.320
3	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km (kat.gr.I-II)	m ³		
d.1	0301-01 0214-01	100	m ³	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m ³		
d.1	0318-03	441.32+100.00	m ³	541.320	
				RAZEM	541.320
5		Dostarczenie piasku na nasypy.	m ³		
d.1		541.32	m ³	541.320	
				RAZEM	541.320
6	Analiza własna	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szalunkami z płyt wykopowych produkcji PP-U "WYKOPY-SERWIS" lub podobne.	m ²		
d.1		173.50*2.40*2	m ²	832.800	
				RAZEM	832.800
2 Kanalizacja deszczowa - roboty montażowe.					
7	KNR-W 2-18	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy umocnione	m		
d.2	0408-05 z.sz.3.4. 9908	173.50	m	173.500	
				RAZEM	173.500
8	KNR-W 2-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m	stud.		
d.2	0513-03	1.00	stud.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 4	Studzienki rewizyjna "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
d.2	1417-02	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 2-18	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 mm	odc. -1		
d.2	0706-04	4	odc. -1	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 2-18	Montaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
d.2	0901-01	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2-18	Demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.		
d.2	0901-06	5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000