
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233121-3 Roboty w zakresie budowy dróg głównych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej - ul.M.Dąbrowskiej w Sycowie - BEZ CHODNIKÓW I ZJAZDÓW I WARSTWY
ŚCIERALNEJ JEZDNI
ADRES INWESTYCJI : Syców gmina Syców dz. nr 2.169.
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Syców
ADRES INWESTORA : 56-500 Syców ul. Mickiewicza 2
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Koziół
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2016r.

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : I kw. 2016r.

NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2016r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej - ulicy M.Dąbrowskiej w Sycowie.					
1		Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym SST D-01.01.01 0.124	km	0.124	
				RAZEM	0.124
2	KNNR 6	Rozebranie oporników i krawężników betonowych na podsypce cementowo- piaskowej	m		
d.1	0806-02	SST D-01.02.04 22.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNNR 6	Rozebranie chodników z kostki betonowej wraz z podbudową - analogia (kost- ka betonowa do odzyskania i ponownego wbudowania	m ²		
d.1	0805-07	SST D-01.02.04 Krotność = 1.5 7.00*4.00+21.00	m ²	49.000	
				RAZEM	49.000
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6 cm	m		
d.1	0101-02	SST D-01.02.04 18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiieranych kons- trukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 6 km	m ³		
d.1	0108-19 0108-20	SST D-01.02.04 22.00*0.30*0.15*1.30+49.00*0.25*1.30	m ³	17.212	
				RAZEM	17.212
2		Roboty ziemne.			
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład	m ³		
d.2	0202-04	SST D-02.01.01 306.54	m ³	306.540	
				RAZEM	306.540
7	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładow- czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
d.2	0208-02	SST D-02.01.01 306.54	m ³	306.540	
				RAZEM	306.540
8	KNNR 1	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcz- nie w gruntach kat.I-III - SST D- 02.01.01.	m ²		
d.2	0503-01	124*1.40*2	m ²	347.200	
				RAZEM	347.200
3		Nawierzchnia			
9	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 37 cm w gruncie kat. II-VI na całej szero- kości jezdni i chodników	m ²		
d.3	0101-03	SST D-04.01.01 124.00*6.00+21.00*2	m ²	786.000	
				RAZEM	786.000
10	KNNR 6	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa, warstwa gr.10 cm	m ²		
d.3	0111-01	SST D-04.05.01 786.00	m ²	786.000	
				RAZEM	786.000
11	KNNR 6	Podbudowy z chudego betonu 9MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą	m ²		
d.3	0109-02	SST D-04.06.01 786.00	m ²	786.000	
				RAZEM	786.000
4		Wpusty uliczne i przykanaliki.			
12	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.I-II - i wykop pod wpusty uliczne i przykanaliki.	m ³		
d.4	0215-03	SST D-03.02.01 0.90*1.00*12.00+1.50*1.50*1.20*4	m ³	21.600	
				RAZEM	21.600
13	KNNR 4	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
d.4	1424-02	SST D-03.02.01 4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - PRZYKANALIKI.	m		
d.4	1308-02	SST D-03.02.01 3.00*4	m	12.000	
				RAZEM	12.000
15	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) - zasypa- nie ziemi przy wpuście ulicznym.	m ³		
d.4	0314-01	SST D-03.02.01 21.60	m ³	21.600	
				RAZEM	21.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.4	KSNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ SST D-03.02.01 1.00	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
5		Krawężniki i oporniki.			
17 d.5	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV SST D-08.01.01b 264.00	m m	 264.000	
				RAZEM	264.000
18 d.5	Analiza własna	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z obsypaniem ich kamieniem łamanym z obu stron w celu ich zabezpieczenia przed najechaniem pojazdami. SST D-08.01.01b. 124.00*2+8.00*2	m m	 264.000	
				RAZEM	264.000