

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Prace zabezpieczające murze obronnym przy placu zabaw Szkoły Podstawowej w Sycowie.
ADRES INWESTYCJI : Syców ul.Kościelna 3 dz. nr 13
INWESTOR : Gmina Syców
ADRES INWESTORA : 56-500 Syców, ul. Mickiewicza 1
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Koziol
DATA OPRACOWANIA : październik 2019 r.

Poziom cen : 2 kw. 19

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

mgr inż. Marek Koziol

Upr. budowlana 7342-115/91
do kierowania i nadzorowania robót
w specjalności konstr.-budowlanej
w zakr. wszelkich budynków i budowli
WKP/BO/2408/01

Data opracowania
październik 2019 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 7.5 m - ekstrapolacja	m ²		
d.1	1604-01/02	51.50*5.50	m ²	283.250	
				RAZEM	283.250
2	KNR 19-01	Oczyszczenie muru z zarośli, luźnych frakcji zapraw, resztek dachówki i cegieł	m ²		
d.1	0829-01	Krotność = 0.5 51.50*5.50	m ²	283.250	
				RAZEM	283.250
3	KNR AT-31	Mocowanie siatki (kołkami z podkładką stalową) w ilości co 1,00m w pionie i w poziomie do podłoża z cegły - analogia	m ²		
d.1	0704-02	51.50*5.50	m ²	283.250	
				RAZEM	283.250
4	analiza	dostawa siatki	m ²		
d.1	własna	51.50*7.00	m ²	360.500	
				RAZEM	360.500
5	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	r.16	(poz.:2,3)			
	z.sz.5.15				