

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45453000-7	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (3.45*3.00)+(2.80*3.00)+(5.85*3.00)+(2.30*3.00)	m ² m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
2 d.1	KNR 4-01 0429-06	Rozebranie elementów stropów - podsufitek z płyt pilśniowych (5.85*17.90)+(5.85*10.40)	m ² m ²	165.555	
				RAZEM	165.555
3 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.85*17.90	m ² m ²	104.715	
				RAZEM	104.715
4 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 5.85*17.90	m ² m ²	104.715	
				RAZEM	104.715
5 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² (1.40*2.25*6)+(1.35*0.90*12)+(1.30*2.05*2)	m ² m ²	38.810	
				RAZEM	38.810
6 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (0.25*1.80*0.70)+(0.25*0.90*1.30)	m ³ m ³	0.608	
				RAZEM	0.608
7 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 25	m ³ m ³	25.000	
				RAZEM	25.000
2	45453000-7	Roboty budowlane wewnątrz obiektu			
8 d.2	KNR 2-02 0201-01	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu (15.5+5.85+4.25*4)*0.60*0.25	m ³ m ³	5.753	
				RAZEM	5.753
9 d.2	NNRNKB 202 0190a-02	(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o długości 49 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem [(4.25*3.00*5)+(1.50*3.00)+(3.45*3.00*2)+(2.95*3.00)+(5.85*3.00*2)+(6.00*3.00)+(15.00*3.0)]-(0.90*2.10*8)	m ² m ²	180.780	
				RAZEM	180.780
10 d.2	kalk. własna	Montaż prętów o przekroju 6 mm przy murowaniu ścianek działowych [(6*4.25*5)+(6*5.85*2)+(6*6.0)+(6*15.0)]*0.000222	t t	0.072	
				RAZEM	0.072
11 d.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie [(6*4.25*5)+(6*5.85*2)+(6*6.0)+(6*15.0)]*0.000222	t t	0.072	
				RAZEM	0.072
12 d.2	NNRNKB 202 0160-01	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20*2*10	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
13 d.2	NNRNKB 202 2013-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gazobetonowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² [(4.25*3.00*2*5)+(1.50*3.00*2)+(3.45*3.00)+(5.85*3.00*2*2)+(6.00*3.00*2)+(11.85*3.00*2)+(3.15*3.00)]-[(0.90*2.10*8*2)+(0.90*2.10*2)]	m ² m ²	299.580	
				RAZEM	299.580
14 d.2	KNR 0-14 2012-02	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, mocowanym do podłoża, metalowym z kształtowników CD i UD (5.85*17.90)+(5.85*10.45)	m ² m ²	165.848	
				RAZEM	165.848
15 d.2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej [(3.45*3.00*4)+(3.00*3.00*2)]-(0.90*2.10*2)	m ² m ²	55.620	
				RAZEM	55.620
16 d.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 4.27+6.86	m ² m ²	11.130	
				RAZEM	11.130
17 d.2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe typu dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone (0.90*2.10*9)+(0.80*2.10)	m ²		
			m ²	18.690	
				RAZEM	18.690
19	KNR 2-02 d.2 1015-01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie 4.20	m		
			m	4.200	
				RAZEM	4.200
20	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.0*2.10	m ²		
			m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
21	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką osadzenia 0.90*2.10*4	m ²		
			m ²	7.560	
				RAZEM	7.560
22	KNR 0-19 d.2 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.80*1.50*5	m ²		
			m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
23	KNR 0-19 d.2 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.0 m2 1.40*0.90*2	m ²		
			m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
24	KNR 4-01 d.2 0321-02	Osadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł 7*2	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
25	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (0.24*1.40*0.90*5)+(0.24*0.80*1.80*3)+(1.00*2.00*0.24)	m ³		
			m ³	3.029	
				RAZEM	3.029
26	KNR 4-01 d.2 0322-02	Osadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 9	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
27	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków 53.86	m ²		
			m ²	53.860	
				RAZEM	53.860
28	KNR 2-02 d.2 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 5.85*17.90*0.15	m ³		
			m ³	15.707	
				RAZEM	15.707
29	KNR 2-02 d.2 1106-05	Posadzki cementowe wraz z cokolikami utwardzane opiłkami stalowymi grubości 30 mm 5.85*17.90	m ²		
			m ²	104.715	
				RAZEM	104.715
30	KNR 2-02 d.2 1501-02	Analogia: Gruntowanie posadzki emulsją OPTIROC ABS MD 16 GRUNT (18.63+11.84+11.84+22.18+6.79+33.86+24.57)	m ²		
			m ²	129.710	
				RAZEM	129.710
31	KNR 2-02 d.2 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową (18.63+11.84+11.84+22.18+6.79+33.86+25.57)	m ²		
			m ²	130.710	
				RAZEM	130.710
32	KNR 2-02 d.2 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog. z tworzyw szt. - zaprawa OPTIROC 201 (18.63+11.84+11.84+22.18+6.79+33.86+24.57)	m ²		
			m ²	129.710	
				RAZEM	129.710
33	KNR 2-02 d.2 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej POLYF-LOR 2000 PUR (18.63+11.84+11.84+22.18+6.79+33.86+24.57)	m ²		
			m ²	129.710	
				RAZEM	129.710
34	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone (5.85*2)+(4.25*6)+(2.80*6)+(5.75*2)+(15.00*2)+(2.30*2)+(4.20*2)+(5.85*2)	m		
			m	120.200	
				RAZEM	120.200
35	KNR 2-02 d.2 1501-02	Analogia: Gruntowanie ścian emulsją ATLAS UNIGRUNT (5.85*3.00*2*2)+(4.25*3.00*2*5)+(2.80*3.00*2*4)+(5.75*3.00*2)+(2.95*3.00*2)+(4.20*3.00*2)+(15.00*3.00*2)+(2.30*3.00*2)+(6.00*3.00*2)+(2.30*3.00*2)+(2.95*3.00*2)	m ²		
			m ²	513.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	513.600
36 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (5.85*3.00*2*2)+(4.25*3.00*2*5)+(2.80*3.00*2*4)+(5.75*3.00*2)+(2.95*3.00*2) +(4.20*3.00*2)+(15.00*3.00*2)+(2.30*3.00*2)+(6.00*3.00*2)+(2.30*3.00*2)+ (2.95*3.00*2)	m ² m ²	513.600	
				RAZEM	513.600
37 d.2	KNR 2-02 1501-06	Analogia: Gruntowanie sufitów emulsją ATLAS UNIGRUNT 18.63+11.84+11.84+22.18+4.27+6.86+33.86+6.79+11.84+12.39+24.57	m ² m ²	165.070	
				RAZEM	165.070
38 d.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 18.63+11.84+11.84+22.18+4.27+6.86+33.86+6.79+11.84+12.39+24.57	m ² m ²	165.070	
				RAZEM	165.070
3	Roboty instalacyjne				
39 d.3	S-215 0600- 02	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
40 d.3	S-215 0700- 03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur propylenowych o śr. 25 mm w budynkach niemieszkalnych 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
41 d.3	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 12*2	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
42 d.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
43 d.3	KNR 2-15 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 42	m m	42.000	
				RAZEM	42.000
44 d.3	KNR 2-15 0208-02	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastycznego PCW o śr. 40 mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
45 d.3	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
46 d.3	KNR 2-15 0220-04	Montaż zlewozmywaków stalowych na ścianie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.3	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000