

KOSZTORYS OFERTOWY**Remont ulicy Władysława Sikorskiego w Sycowie**

LP	Podsta -wa	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDN.	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Szczegółowa Specyfikacja Techniczna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie: równinnym	km	0,107		
2		Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30	m	24,00		
3		Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2	20,00		
		II. ROBOTY ZIEMNE				
4		Przygotowanie podłoża, profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi (głębokość do 25 cm)	m2	535,00		
		III. KONSTRUKCJA DROGI				
5		Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczana mechanicznie o uziarnieniu ciągłym (0/63 mm) grubość w-wy 15 cm	m2	535,00		
6		Krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem wraz z wykonaniem ławy i koryta pod ławę (beton B15)	m	214,00		
7	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (grubości 8 cm) na podsypce cementowo-piaskowej	m2	535,00			
	IV. URZĄDZENIA OBCE					
8	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (bez płyty odciążającej – w poboczu)	szt.	3			