

**KOSZTORYS OFERTOWY ROZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. WOJSKA
POLSKIEGO W SYCOWIE WRAZ Z REMONTEM CHODNIKA**

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|------------|---|------------|--------|------------|---------|
| I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8 | | | | | | |
| 1. | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,1015 | | |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | |
| II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV 45100000-8 | | | | | | |
| 2. | D 01.02.04 | Rozbiórka muru oporowego kwietnika wykonanego z cegły na zaprawie cementowej, grubość muru 25 cm | m2 | 25,00 | | |
| 3. | D 01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodników z płytek betonowych na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem | m2 | 366,00 | | |
| 4. | D 01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z ławą betonową | m | 126,00 | | |
| 5. | D 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o śr. gr. 5 cm | m2 | 46,00 | | |
| 6. | D 01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu cementowego o grub. 10 cm | m2 | 57,00 | | |
| Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE | | | | | | |
| III. ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |
| 7. | D 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.I-II, głębokość do 40 cm (parking+zjazd przy UMIG) | m2 | 183,50 | | |
| 8. | D 04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat.I-II głębok. 5 cm (chodnik) | m2 | 348,50 | | |
| 9. | D 04.01.01 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | m2 | 532,00 | | |
| Razem dział: ROBOTY ZIEMNE | | | | | | |

IV. KONSTRUKCJA CHODNIKA CPV 45200000-8

| | | | | | | |
|-----|------------|--|----|--------|--|--|
| 11. | D 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm | m2 | 348,50 | | |
| 12. | D 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 8x30 cm na ławie piaskowej | m | 23,50 | | |
| 13. | D 08.01.01 | Krawężniki betonowe o wym. 20x30 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm na ławie betonowej, (wraz z wykonaniem i ławy z betonu B15) | m | 171,00 | | |
| 14. | D 02.03.01 | Warstwa wyrównująca z piasku średniego zagęszczana mechanicznie | m3 | 6,00 | | |

Razem dział: KONSTRUKCJA CHODNIKA

V. KONSTRUKCJA PARKINGU

| | | | | | | |
|-----|------------|--|----|--------|--|--|
| 15. | D 05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm (kolor czerwony z podziałem stanowisk kolor szary)+zjazd przy UMiG | m2 | 183,50 | | |
| 16. | D 04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm grubości 15 cm (wraz ze zjazdem przy UMiG) | m2 | 183,50 | | |
| 17. | D 04.05.01 | Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm=5MPa grubości 10 cm | m2 | 153,50 | | |
| 18. | D 02.03.01 | Warstwa wyrównująca z piasku średniego zagęszczana mechanicznie | m3 | 7,00 | | |
| 19. | D 05.03.17 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z częściowym uzupełnieniem podbudowy grubość warstwy MMA 7 cm (wzdłuż nowo ułożonego krawężnika) | Mg | 6,00 | | |

Razem dział: KONSTRUKCJA PARKINGU CPV 45200000-8

VI. URZĄDZENIA OBCE

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|------|-------|--|--|
| 20. | - | Regulacja studni telekomunikacyjnych | szt. | 11,00 | | |
| 21. | - | Regulacja skrzynek zaworowych | szt. | 9,00 | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|---|------|--------|--|--|
| 22. | - | Przebudowa studni telekomunikacyjnych, wymiana płyty włazowej na typ ciężki | szt. | 2,00 | | |
| Razem dział: URZĄDZENIA OBCE | | | | | | |
| VII. ROBOTY PORZĄDKOWE | | | | | | |
| 23. | D 01.02.04 | Wywóz materiałów z rozbiórki i robót ziemnych do 3 km | Mg | 140,00 | | |
| Razem dział: ROBOTY PORZĄDKOWE | | | | | | |
| SUMA KOSZTORYSU /NETTO/ | | | | | | |
| VAT 22% | | | | | | |
| SUMA KOSZTORYSU /BRUTTO/ | | | | | | |

.....

pieczęćka i podpis